nieuws

Waterspaarbekken in Vlamertinge bewijst meteen nut

nieuws

In Vlamertinge werd het nieuwe waterspaarbekken plechtig geopend. Het is één van de maatregelen na de wateroverlast van 2005. Het bekken bewees al zijn nut bij de zondvloed van afgelopen maandag. De plas dient enerzijds als watervoorziening voor boeren en anderzijds als buffer bij hevige regenval. "Het streefpeil voor de landbouw bedraagt 20.000 kubieke meter water, daarnaast is er nog voldoende vrije ruimte om bij overlast 26.000 kubieke meter water extra te bufferen", zegt ingenieur Jef Casteleyn van de dienst Waterwegen.

5 JUNI 2008 – LAATST BIJGEWERKT OM 14 SEPTEMBER 2020 14:04

In Vlamertinge werd het nieuwe waterspaarbekken plechtig geopend. Het is één van de maatregelen na de wateroverlast van 2005. Het bekken en de verbreding van de Kemmelbeek bewezen al hun nut bij de zondvloed van afgelopen maandag.
De Westhoek wordt de jongste jaren niet gespaard door de weergoden. Afgelopen maandag veranderde Wulvergem nog in een modderbad, vorig jaar werden grote delen van Poperinge en Watou blank gezet en in juli van 2005 stond de dorpskern van Vlamertinge onder water. Nabij de Jan de Cerfwijk in Vlamertinge nam het West-Vlaamse provinciebestuur woensdag het nieuwe spaar- en bufferbekken officieel in gebruik.
"Het bekken heeft een oppervlakte van 1,4 hectare en is 4,5 meter diep. Daarvoor werd 47.000 kubieke meter grond uitgegraven. De plas dient enerzijds als een punt van watervoorziening voor de landbouw en anderzijds als buffer bij hevige regenval. In totaal kan er 53.000 kubieke meter water in. Het normale streefpeil voor de landbouw bedraagt 20.000 kubieke meter water, daarnaast is er nog voldoende vrije ruimte om bij overlast 26.000 kubieke meter water extra te bufferen", zegt ingenieur Jef Casteleyn van de dienst Waterwegen.
De aanleg van het bekken, is maar een deel van de werken. Vlak naast de waterplas stroomt de Kemmelbeek, die in 2005 buiten haar oevers trad. Ter hoogte van de Jan de

Cerfwijk werd de doorstroming van de beek verbeterd. "Voorbij de doortocht in Vlamertinge is de beek over een afstand van 300 meter verbreed, waardoor de afwatering sneller verloopt. Ter beveiliging van de wijk werd in de aanpalende onderhoudsstrook een hoge berm aangelegd. Het systeem heeft afgelopen maandag zijn nut al bewezen. Door de zware regenval trad de Kemmelbeek aan de Jan de Cerfwijk buiten de oevers. Het water stroomde daarna bovengronds het bekken in", vervolgt Casteleyn. De werken hebben in totaal 910.000 euro gekost.(KS)

Bron: Het Laatste Nieuws</i>

VILT vzw

Bd Simon Bolivar 17
1000 Bruxelles

Contact

M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/
screenreader.visit us on our instagram page: https://www.instagram.com/vilt.nieuws
screenreader.visit us on our x page: https://x.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our bluesky page: https://bsky.app/profile/viltnieuws.bsky.social

---

© 2026 VILT vzw, all rights reserved |
Privacy policy
Copyright
Cookie Policy
Cookie instellingen aanpassen

Crafted by Brigada